

# 岳阳路320园区地下食堂改造工程量单

工程名称：岳阳路320园区地下食堂改造土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称	单位	工程量
一	<b>特色明档间</b>		
1	拆除吊顶	m2	27
2	铲除墙面砖	m2	52.6
3	铲除地面砖	m2	27.5
4	拆除木门	樘	1
5	拆除强电箱	只	1
6	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	27
7	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	27
8	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	52.6
9	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	27.5
10	地面批括防水	m2	27.5
11	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	52.6
12	铺贴300*300红缸地面砖	m2	27.5
13	新做钢门	m2	2.25
二	<b>发售间(1)</b>		
14	拆除吊顶	m2	11.8
15	铲除墙面砖	m2	34.5
16	铲除地面砖	m2	11.6
17	拆除木门	樘	1
18	拆除强电箱	只	1
19	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	11.8
20	600*600铝扣板吊顶	m2	11.8
21	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	34.5
22	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	34.5
23	铺贴300*300红缸地面砖	m2	11.8
24	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	11.8
25	地面批括防水	m2	11.8
三	<b>发售间(2)</b>		
26	拆除吊顶	m2	27.5
27	铲除墙面砖	m2	75.3
28	铲除地面砖	m2	27.5
29	一砖墙开挖传递窗洞0.71平方米 干混抹灰砂浆 DP M15.0	只	1
30	拆除木门	樘	2
31	拆除强电箱	只	3
32	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	27.5
33	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	27.5
34	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	75.3

# 岳阳路320园区地下食堂改造工程量单

工程名称：岳阳路320园区地下食堂改造土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	名称	单位	工程量
35	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	27.5
36	地面批括防水	m2	27.5
37	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	75.3
38	铺贴300*300红缸地面砖	m2	27.5
39	铝合金传递窗	m2	0.71
40	新做钢门	m2	4.5
四	<b>洗碗间</b>		
41	拆除外墙面门及窗户	m2	4
42	拆除一砖墙	m2	12.5
43	铲除墙面砖	m2	74
44	铲除地面砖	m2	25.2
45	一砖墙开挖传递窗洞2平方米 干混抹灰砂浆 DP M15.0	只	1
46	拆除木门	樘	1
47	拆除强电箱	只	1
48	砌一砖墙封门洞窗洞 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	4.5
49	双面砂浆粉刷 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	9
50	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	74
51	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	25.2
52	地面批括防水	m2	25.2
53	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	60
54	铺贴300*300红缸地面砖	m2	25.2
55	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	25.2
56	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	25.2
57	钢质门	m2	2.7
58	铝合金防雨百叶窗	m2	1.5
五	<b>碗库</b>		
59	拆除外墙面窗户	m2	0.75
60	铲除地面砖	m2	7.2
61	拆除木门	樘	1
62	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	7.2
63	地面批括防水	m2	7.2
64	铺贴300*300红缸地面砖	m2	7.2
65	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	7.2
66	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	7.2
67	钢质门	m2	2.7
68	铝合金防雨百叶窗	m2	0.75

# 岳阳路320园区地下食堂改造工程量单

工程名称：岳阳路320园区地下食堂改造土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	名称	单位	工程量
六	<b>蒸饭间、点心间</b>		
69	拆除外墙面窗户	m2	3.75
70	铲除墙面砖	m2	112.5
71	铲除地面砖	m2	51
72	拆除木门	樘	2
73	拆除强电箱	只	1
74	砌一砖墙封门洞窗洞 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	10.5
75	双面砂浆粉刷 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	21
76	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	112.5
77	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	51
78	地面批括防水	m2	51
79	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	105
80	铺贴300*300红缸地面砖	m2	51
81	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	27
82	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m2	27
83	钢质门	m2	7.4
84	铝合金防雨百叶窗	m2	3.75
七	<b>隔油池</b>		
85	开挖沟槽	m	8
86	拆除108排污管及配件	m	16
87	切割凿打污水池盖板	m	1
88	拆除水泵控制箱	只	1
89	拆除水泵	只	2
90	回填砂石	m3	2
91	污水池浇筑钢砼地平 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16 厚度(mm):40	m2	2
92	污水池浇筑钢砼地平 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2	2
93	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	3
94	双面砂浆粉刷 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	6
95	焊接安装1200*1000花纹钢板活动盖板	m2	1.2
96	钢质门(利旧) 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	6.75
97	铺贴300*300红缸地面砖	m2	2.1
98	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	15
99	批括腻子滚刷涂料	m2	3
八	<b>走道</b>		
100	铲除墙面砖	m2	147
101	铲除地面砖	m2	12.5
102	拆除强电箱	只	2

# 岳阳路320园区地下食堂改造工程量单

工程名称：岳阳路320园区地下食堂改造土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	名称	单位	工程量
103	地面开挖排水沟槽	m	2
104	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>2</sup>	147
105	一砖墙开挖传递窗洞0.56平方米 干混抹灰砂浆 DP M15.0	只	1
106	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	12.5
107	地面批括防水	m <sup>2</sup>	12.5
108	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>2</sup>	73
109	铺贴300*300红缸地面砖	m <sup>2</sup>	12.5
110	铝合金传递窗	m <sup>2</sup>	0.56
111	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m <sup>2</sup>	12.5
112	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m <sup>2</sup>	12.5
113	钢质门	m <sup>2</sup>	2.7
九	<b>配菜加工区</b>		
114	铲除墙面砖	m <sup>2</sup>	132
115	铲除地面砖	m <sup>2</sup>	71
116	拆除外墙百叶窗	m <sup>2</sup>	2
117	拆除强电箱	只	1
118	砌一砖墙封门洞窗洞 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>2</sup>	2
119	双面砂浆粉刷 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>2</sup>	4
120	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>2</sup>	132
121	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	71
122	地面批括防水	m <sup>2</sup>	71
123	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>2</sup>	107
124	铺贴300*300红缸地面砖	m <sup>2</sup>	7
125	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m <sup>2</sup>	71
126	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m <sup>2</sup>	71
十	<b>热厨房</b>		
127	铲除墙面砖	m <sup>2</sup>	102
128	铲除地面砖	m <sup>2</sup>	68
129	水泥砂浆粉刷墙面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>2</sup>	102
130	地面浇筑找坡层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	68
131	地面批括防水	m <sup>2</sup>	68
132	铺贴300*600白色墙面砖 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>2</sup>	82
133	铺贴300*300红缸地面砖	m <sup>2</sup>	68
134	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m <sup>2</sup>	68
135	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m <sup>2</sup>	68
136	南门厅顶部铲除涂料	m <sup>2</sup>	32

# 岳阳路320园区地下食堂改造工程量单

工程名称：岳阳路320园区地下食堂改造土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	名称	单位	工程量
十一	<b>餐厅</b>		
137	批括腻子滚刷涂料	m <sup>2</sup>	32
138	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m <sup>2</sup>	6
139	吊顶天棚 面层 铝合金扣板	m <sup>2</sup>	6
140	焊接台盆钢架250*600*3000	只	1
141	大理石台面	m <sup>2</sup>	1.8
142	彩色钢化玻璃档水墙	m <sup>2</sup>	1.8
十二	<b>室外走道</b>		
143	拆除铝合金门窗	m <sup>2</sup>	34.8
144	拆除墙面石材	m <sup>2</sup>	7.2
145	铲除顶部及梁侧面涂料	m <sup>2</sup>	220
146	拆装不锈钢楼梯扶手	m <sup>2</sup>	6.6
147	凿铲梁柱砂浆粉刷层	m <sup>2</sup>	24
148	批括腻子滚刷涂料	m <sup>2</sup>	244
149	梁柱砂浆粉刷	m <sup>2</sup>	24
150	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m <sup>2</sup>	43.5
151	吊顶天棚 面层 铝合金方板 嵌入式	m <sup>2</sup>	43.5
152	幕墙基层 铝骨架	m <sup>2</sup>	46
153	铝合金双面彩色玻璃幕墙	m <sup>2</sup>	46
154	铝合金玻璃隔断	m <sup>2</sup>	16.5
155	彩色铝合金地弹横平开门4扇	m <sup>2</sup>	8
156	自由门 地弹簧	个	8
157	木龙骨 矩形柱(梁)面	m <sup>2</sup>	5
158	夹板基层 矩形柱(梁)面	m <sup>2</sup>	5
159	墙饰面 面层 纸面石膏板	m <sup>2</sup>	5
160	墙饰面 基层 纸面石膏板增加一层	m <sup>2</sup>	5
161	更换800*800地面砖 干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>2</sup>	6.8
十三	<b>冲值间</b>		
162	砌一砖墙封门洞窗洞 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>2</sup>	31.5
163	双面砂浆粉刷 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>2</sup>	63
164	安装铝合金窗 平开窗	m <sup>2</sup>	1.8
165	钢质门	m <sup>2</sup>	2.25
166	地面回填砂石	m <sup>3</sup>	2.64
167	浇筑地 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16 厚度(mm):40	m <sup>2</sup>	12.5
168	细石混凝土找平层 增减5厚 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m <sup>2</sup>	12.5
169	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>2</sup>	12.5
170	批括腻子滚刷涂料	m <sup>2</sup>	75.5

